FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

R41 - Alost

Détails du projet

Activités
Génie civil
Tunnels
Construction de routes
Travaux de voirie
Asphaltage

Entrepreneurs
Willemen Bouw
Willemen Infra

emplacement
R41
9300 Aalst Belgique
Oost-Vlaanderen BE

Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Stad Aalst

Société momentanée
Franki Construct, Willemen Infra

Délai
5 ans 9 mois

Début des travaux
08-2015

Fin des travaux
05-2021

Site web du projet
Ring Aalst

En mai 2021, les travaux du viaduc ont été terminés, et la réhabilitation du ring d'Alost est devenue une réalité. Le nouveau R41 est non seulement plus sûr et plus fluide, mais sa capacité a également été accrue.

Ces dernières années, le R41, depuis l'intersection avec la Kwalestraat jusqu'à la Verbrandhofstraat, a subi une véritable métamorphose. Trois carrefours dangereux ont été réaménagés avec creusement de nouveaux tunnels (pour vélos) séparant le trafic local du trafic de transit. Outre les tunnels, il y avait des routes secondaires. Entre la N9 et la Raffelgemstraat, le passage souterrain possède plusieurs entrées et sorties. Le toit du tunnel de la Raffelgemstraat a été aménagé en place.

Les intersections R41xN9 et R41xRaffelgemstraat ont été équipées d'un rond-point. L'intersection R41xMerestraat a également été réaménagée avec des tunnels pour vélos. La N9/Gentsesteenweg a été rénovée entre la Welvaartstraat et la Sinte-Annalaan avec de larges pistes cyclables, de nouveaux trottoirs et un réseau d'égouts séparé. Le revêtement de surface et la structure du viaduc sur le R41, entre la Ledebaan et la Verbrandhofstraat, ont également été entièrement assainis et remis à neuf. L'ensemble de l'égouttage a été entièrement renouvelé, de même que les trottoirs et le mobilier urbain. Nous avons également effectué des travaux de maintenance structurelle sur le R41 entre la Korte Vooruitzichtstraat et la Ledebaan, et entre la Kwalestraat et la Merestraat.

© Willemen Groep

Willemen Bouw

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen, Antwerpen
(Belgique)
tél +32 3 450 77 00
bouw@willemen.be
www.willemen.be

Willemen Bouw est née le 30 avril 2025 de la fusion de Willemen Construct, Cosimco, Franki Construct et Tools.

Willemen Infra

Booiebos 4
9031 Drongen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website

Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie. Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs formés et expérimentés n'hésitent pas à travailler le week-end ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage certifiés COPRO en CSC, nous sommes l'un des principaux fabricants d'asphalte et de béton de route.