

E411 Namur-Bruxelles - Eghezée-Thorembais-Saint-Trond

Détails du projet

Activités

Construction de routes
Bétonnage

Entrepreneurs

Willemen Infra

emplacement

E411
Belgique
Namur BE

Maître(s) d'ouvrage

Service Public de Wallonie

Montant

€3.141.000

Délai

2 mois

Début des travaux

04-2015

Fin des travaux

06-2015



Les travaux, qui incluaient la réparation de la chaussée en béton armé, se sont déroulés en 2 phases.

La phase 1 impliquait des travaux sur la bande d'arrêt d'urgence, la bande de circulation de droite et une partie de la bande de circulation centrale.

La bande d'arrêt d'urgence a été entièrement démolie. La chaussée en béton armé continu et les fondations des bandes droite et centrale ont été démolies.


La chaussée a été réaménagée en béton armé continu, sur de nouvelles fondations en béton maigre. Les fondations et la chaussée sont séparées par une couche intermédiaire en asphalte. Durant la phase 2, le béton armé continu a fait l'objet de réparations et une couche supérieure à base d'hydrocarbures a été posée sur les bandes de circulation 2 et 3.

Catégorie: Construction de routes; Bétonnage

Willemen Infra



Booiebos 4
9031 Drogen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
[website](#)



Willemen Infra a vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo, Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen et est l'un des principaux constructeurs de routes et fabricants d'asphalte et de béton.