PROJECTFICHE

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Spoorinfrastructuurwerken - Ukkel

Projectdetails

Activiteiten
Burgerlijke bouwkunde
Bruggen
Spoorinfrastructuur & stations
Wegenbouw
Algemene wegenwerken

Aannemingsbedrijven
Willemen Bouw

locatie
Horzelstraat 300
1180 Ukkel België
Brussels BE

Bouwheer
Infrabel

Studiebureau
TUC Rail

Uitvoeringstermijn
3 jaar 5 maanden

Start werken
01-2011

Einde werken
06-2014



De opdracht bestond uit infrastructuurwerken langs het spoorwegplatform, waar de spoorlijnen L124 en L26 elkaar kruisen. Verschillende brugdekken werden gerenoveerd en geluidsmuren werden aangebracht, waaronder 2.000 m² groene wanden. Voor het station Moensberg in Ukkel werden nieuwe perrons gebouwd. Simultaan met deze hoofdwerkzaamheden werden er nog diverse wegenis-, beddings-, afbraak-, grond- en rioleringswerken uitgevoerd.

Enkele cijfers:

- Grondwerk: 50.500 m³.
- Staal geleverd: 680 ton.
- Beton TPG: 8.800 m³.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen, Spoorinfrastructuur - Wegenbouw; Algemene wegenwerken - Renovatie

Willemen Bouw

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen, Antwerpen
(België)
tel +32 3 450 77 00
bouw@willemen.be
www.willemen.be

Willemen Bouw is op 30 april 2025 ontstaan uit de fusie tussen Willemen Construct, Cosimco, Franki Construct en Tools.